

Beskrivelse GO'BRO:

Broen er opbygget af et antal præfabrikerede standardmoduler der gør det let og hurtigt at opsætte og nedtage broen, såfremt den ønskes taget ind om vinteren.

Når hele broen tages ind, efterlades ingen skjulte brodele eller forankringer i hav- eller søbunden, som kan forvolde skade eller rive sig løs i uvejr. Dette er ofte et krav i brotilladelsen fra myndighederne.

Hvis det vælges kun at tage brodækket ind og lade bundpæle og tværvanger blive stående, vil vinterbadere og andre, fortsat kunne orientere sig.

Hvert bromodul måler 3,0 meter i længden og 1,2 meter i bredden.

Bromodulerne er udført med dæk og længdegående vanger i trykimprægneret fyrretræ.

Tværvanger og bundpæle er udført i varmgalvaniseret stålør $\varnothing 60$ mm.

Brodækket er delt i to pr. modul for at holde vægten nede og gøre håndteringen lettere. Brodækket er samlet med rustfrie stålskruer. Bromodulerne bliver boltet sammen med bræddebolte i galvaniseret stål. De bærende tværvanger og bundpælene er udført i galvaniseret stål, hvilket er med til at forlænge levetiden på broen. Bundpæle placeres for hver 3,0 meter og rammes i bunden. Placering og dybde kan variere efter bundens beskaffenhed.